

PRZEDMIAR

Powierzchnia sufitu (p) 6 m x 9 m = 54 m<sup>2</sup> = 5400 dm<sup>2</sup>

ściany 6 x 18 108 10800 dm<sup>2</sup>

% sp przyjęty z widełek % stawki podstawowej za opracowanie 1 dm<sup>2</sup>  
 r przyjęty stopień rewaloryzacji  
 p lub i powierzchnia w dm<sup>2</sup> lub ilość w szt.  
 sp/dm<sup>2</sup> przyjęta wartość stawki podstawowej w zł.  
 wu współczynniki zwiększające z tytułu utrudnień

% sp - 0,26% sp - dla wszystkich działów i pozycji w podstawie wyceny

sp/dm<sup>2</sup> - przyjęto - ( ) ściany)

r - przyjęto - 1

wu - przyjęto - 0%

SUFIT NAWY KOŚCIOŁA W PAWŁOWICACH

Lp	Element	Poz.	Tab	% sp	r	p	sp/dm <sup>2</sup> umownie	wu	Opis	Wartość
1	Polichromia sufitu prezbiterium kościoła w Pawłowicach	3.A-1 3.A-2 3.B  3.C 17.A	- - -  - -	0,26%	1	5400,00 dm <sup>2</sup>		0%	Oczyszczenie, impregnacja, uzupełnienie ubytków zaprawy, malowanie, punktowanie scalające, utrwalenie polichromii	
2	Polichromia ścian prezbiterium kościoła w Pawłowicach	3.A-1 3.A-2 3.B  3.C 17.A		0,26%	1	10800 dm <sup>2</sup>		0,0	Oczyszczenie, impregnacja, uzupełnienie ubytków zaprawy, usunięcie niewłaściwych przemalowań malowanie, punktowanie scalające, utrwalenie polichromii,	
3	dokumentacja	18.C-1 18.C-2 18.C-4		Koszt dokumentacji konserwatorskiej wliczono w ogólną cenę konserwacji polichromii sufitu nawy kościoła					pisemna fotograficzna wizualna CD	-